



CLIENT EVALUATIE

Locatie: Commonwealth Park, Gibraltar

Client: Gibraltar Government

Aannemer: Gibraltar Joinery and Building Services – Onderaannemer: Inscapes

Datum van toepassing: April 2014

Datum van evaluatie: June 2014

“Het Commonwealth Park omvat een publiek toegankelijk grasveld van 4000m², wat complete nieuw is als landscaping feature in Gibraltar. De aanleg van het nieuwe park gebeurde onder supervisie van het Gibraltar Joinery and Building Services (JBS) en het goedkeurend oog van werfleider Jeremy Rogers. Hij beschrijft het lange omvormingsproces van de vroegere parkeerplaats tot publieke ontmoetingsruimte als volgt: “Een groot deel van het project bestond erin om de betonverharding te verwijderen en te recyclen. Daarna kon er aangevangen worden met het opbrengen van nieuwe grond, afkomstig van diverse sites verspreid over Gibraltar. Deze nieuwe grond moest worden gescreend en verbeterd om als toplaag te kunnen dienen voor zowel de bomen en struiken, maar ook voor het gazon. Dit laatste werd uitgevoerd onder supervisie van Tim O’Hare Associates. Eenmaal dit gedaan was kon JBS de opdracht geven aan Inturf voor de levering en installatie van de graszoden. “Naast de eigenlijke productie van de zoden op onze boerderij in Yorkshire, dé grootste uitdaging voor ons was om deze vers te kunnen aanleveren op Gibraltar, wat een transporttijd van 4 dagen inhield”, zegt Alex Edwards, Inturf joint managing director van Inturf. “Om de zoden verder te helpen zich te ontwikkelen onder zulke uitdagende omstandigheden werd TerraCottem[®] Turf ingewerkt in het bodemsubstraat om de water- en nutriëntenretentie ervan te optimaliseren.”¹

Stappen bij aanleg

1. In het noordelijk deel van het park was de grond sterk gecompacteerd en diende deze eerst te worden opgebroken alvorens verder te kunnen bewerkt met de tuinfrees.



2. Toediening van TCT gebeurde met een meststofstrooier, of manueel op de hellingen.



3. Een dosering van 120g/m² werd uitgestrooid, zowel in de lengte- als breedteligging van het terrein én belangrijk: in droge weersomstandigheden.



4. Ook het inwerken van de TCT met de tuinfrees gebeurde zowel in de lengte- als breedterichting om een homogene verdeling van het product in de toplaag te bekomen.

¹ Taking British Turf to the Rock, Inturf nieuwsbrief, mei 2014



5. Moeilijk bereikbare plaatsen werden manueel gedaan.



6. Nivellering van het oppervlak.




7. Plaatsing van de zoden.



Resultaten:

- Heel snelle vestiging van de zoden;
- Sterke en diepe wortelontwikkeling



Beeldmateriaal

6 dagen na aanleg

Gareth Rees, Inscapes: *“Als aannemer kan ik enkel bevestigen dat het gebruik van TerraCottem® Turf heel makkelijk is. De voordelen van het product met betrekking tot vermindering in onderhoud en irrigatie, zeker met in het achterhoofd de grote betredingsgraad van het park en de uitdagende klimatologische omstandigheden, zijn overduidelijk aanwezig.”*

TerraCottem® Turf

Wat onder het oppervlak gebeurt, controleert erboven

www.terracottem.com